



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL- NACIONAL, CON NÚMERO INTERNO **MC-2417009-009** RELATIVA A LA REHABILITACION DE PARQUE BITOLA EN CALLE MARTIRES DE CANANEA Y MARTIN CORDOVA EN COL. EMILIANO ZAPATA EN CD. CUAUHEMOC CHIHUAHUA, CON RECURSO DEL PROGRAMA FAISMUN.

En la Ciudad de Cuauhtémoc, Chihuahua, siéndolas 13:00 horas, del día 19 de marzo del dos mil veintitrés, encontrándose reunidos en la sala de juntas de la Dirección de Obras Publicas en la Av. Jorge Castillo Cabrera, número 1675 del Fraccionamiento las huertas tercera etapa, de esta Ciudad de Cuauhtémoc, Ing. Oscar Daniel Cota Kelly, Director de Obras Públicas Municipales, el Ing. Humberto Arvizu Loya, Encargado de planeación y seguimiento; con la finalidad de llevar a cabo la junta de aclaraciones del procedimiento de Licitación Pública presencial- nacional **MC-2417009-009**, de conformidad con lo establecido en el Artículo 44 y demás disposiciones aplicables de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Mismas del Estado de Chihuahua, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1.-Bienvenida y apertura de la sesión
 - 2.- Pase de lista
 - 3.- Junta de aclaraciones del procedimiento de licitación pública presencial-nacional con número interno **MC-2417009-009**
 - 3.1.- Aclaraciones por parte de la convocante.
 - 3.2.- Aclaraciones por parte de los licitantes.
 - 4.-Clausura de la sesión.
- 1.- Para desahogar el primer punto del orden del día, el Ing. Humberto Arvizu Loya da la bienvenida a las y los asistentes y declara la apertura de la sesión.

2024. AÑO DEL BICENTENARIO DE LA FUNDACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
2024. AÑO DE FELIPE CARRILLO PUERTO. BENEMÉRITO DEL PROLETARIADO. REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR DEL MAYAB



Así mismo se hace del conocimiento de las y los presentes, que tal como se establece en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Chihuahua, "cualquier modificación a la convocatoria o las bases de la licitación, incluyendo las que resulten de la junta de aclaraciones, formará parte de las mismas y deberá ser considerada por las personas licitantes en la elaboración de su proposición".

2.- Para desahogar el segundo punto del orden del día, Ing. Humberto Arvizu Loya, entonces, existiendo la presencia de los integrantes del Comité de Obras Públicas del Municipio de Cuauhtémoc, Chih., invitados y licitantes, se declara formalmente instalada la sesión, siendo válidos los acuerdos que en la misma se tomen.

3.- Siguiendo con el desarrollo de la sesión y dando cumplimiento al tercer punto del orden del día, Ing. Humberto Arvizu Loya, que de acuerdo a lo establecido en el artículo 45 Fracción IV según la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua, a lo que se establece lo siguiente:

-Aclaraciones por la Convocante.

En el concepto 3.2.4 dice:

3.2.4	Relleno en cepas con material producto de excavación, humectado y compactado por medios mecánicos y/o manuales. (ESP-01)(ESP-02)(ESP-03)	m3	1.46
-------	--	----	------

Debe decir:

3.2.4	Relleno en cepas con material producto de excavación, humectado y compactado por medios mecánicos y/o manuales. Medido compacto (ESP-01)(ESP-02)(ESP-03)	m3	1.46
-------	--	----	------

En la bases de licitacion dice:

Las especialidades requeridas son: 1301 Albañilería y Obra Civil y 1403 Guarniciones y Banquetas

Debe decir:

Las especialidades requeridas son: 1301 Albañilería y Obra Civil.

-Aclaraciones por parte de los Contratistas.

Construcciones y Diseños Masa S.A. de C.V.

2024. AÑO DEL BICENTENARIO DE LA FUNDACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
2024. AÑO DE FELIPE CARRILLO PUERTO. BENEMÉRITO DEL PROLETARIADO. REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR DEL MAYAB



P1.- En los conceptos 2.4.2 y 2.4.3

¿Cuál es el acabado del concreto de los muros?

R1.- Acabado aparente.

P2.- En el concepto 2.5.5

¿El poste es recto o cónico?

¿El poste es galvanizado o pintado?

R2.- Recto y pintado

P3.- En el concepto 2.5.8

¿El concepto esta confuso, pueden proporcionar plano de detalle de la base?

R3.- Si, se le proporcionara el plano actualizado por correo electrónico.

P4.- En el concepto 3.2.3

¿En el plano dice estribos de ¼ @ 15 cms, cual se presupuesta?

¿En el plano dice placa de 15 cms, cual se presupuesta?

Se solicita plano de detalle de la instalación de la placa de anclaje.

R4.- Se presupuesta de 20 cms de acuerdo al catálogo de conceptos de igual manera se le proporcionara el plano actualizado por correo electrónico.

En el concepto 3.2.3 dice:

3.2.3	Suministro y elaboracion de dado de concreto de 0.30 x 0.30 m. de sección y 0.50 m de altura armado con 6 varillas de 1/2", estribos de 1/4" @ 20 cm. concreto f'c=200 kg/cm2. Incluye: Placa de acero cuadrada de 0.20 m con 1/2" de espesor anclada al dado de concreto, suministro de materiales habilitado y colocado de acero, fabricación y colocación de concreto, cimbra y descimbra. (ESP-01)(ESP-02)(ESP-03)	pza	6.00
-------	--	-----	------

Debe decir:

3.2.3	Suministro y elaboracion de dado de concreto de 0.30 x 0.30 m. de sección y 0.50 m de altura armado con 6 varillas de 1/2", estribos de 1/4" @ 20 cm. concreto f'c=200 kg/cm2. Incluye: suministro de materiales habilitado y colocado de acero, fabricación y colocación de concreto, cimbra y descimbra. (ESP-01)(ESP-02)(ESP-03)	pza	6.00
-------	---	-----	------

2024. AÑO DEL BICENTENARIO DE LA FUNDACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
2024. AÑO DE FELIPE CARRILLO PUERTO. BENEMÉRITO DEL PROLETARIADO. REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR DEL MAYAB



P5.- En el concepto 3.3.6 dice:

3.3.6	Suministro y colocacion de placa metalica de 30x30 cm x 1/2"(A-36) para dado de columnas con 4 barrenos de 1/2" incluye: soldadura, desperdicios, cortes, pintura anticorrosion y esmalte alquidalico. (ESP-01)(ESP-02)(ESP-03)	pza	6.00
-------	---	-----	------

Debe decir:

3.3.6	Suministro y colocacion de placa metalica de 20x20 cm x 1/2"(A-36) para dado de columnas con 4 barrenos de 1/2" incluye: soldadura, desperdicios, cortes, pintura anticorrosion y esmalte alquidalico. (ESP-01)(ESP-02)(ESP-03)	pza	6.00
-------	---	-----	------

P6.- En el concepto 4.1.2

¿El volumen es medido suelto?

R6.- Si

P7.- En el concepto 4.4.1 dice:

4.4.1	Suministro y fabricación de portería con tablero y canasta para baloncesto con tubo mecánico ced. 30 de Ø 4" de 8.74kg/m. Dejando postes ahogados a firme de cancha. Tablero de basquetbol en dimensiones de 1.80x1.20m a base de ángulo de 1/8" x 2" de 2.46kg/m y lamina cal.26 en dimensiones de 1.795x1.195m de 3.66 kg/m2 sujeto a marco por medio de soldadura. Incluye: muerto de concreto para anclaje de tuberías, canasta de redondo liso 5/8" de Ø18", resortes y placa de anclaje, pintura de esmalte en color blanco hasta cubrir superficie. Detalle en planos. (ESP-01)(ESP-02)(ESP-03)	kg	146.50
-------	--	----	--------

Debe decir:

4.4.1	Suministro y fabricación de portería con tablero y canasta para baloncesto con tubo mecánico ced. 30 de Ø 4" de 8.74kg/m. Dejando postes ahogados a firme de cancha. Tablero de basquetbol en dimensiones de 1.80x1.20m a base de ángulo de 1/8" x 2" de 2.46kg/m y lamina cal.26 en dimensiones de 1.795x1.195m de 3.66 kg/m2 sujeto a marco por medio de soldadura. pintura de esmalte en color blanco hasta cubrir superficie (ESP-01)(ESP-02)(ESP-03)	kg	146.50
-------	---	----	--------

Se agrega el concepto 4.4.3.

4.4.3	Muerto de concreto en dimensiones 60 x 60 x 60 cm para anclaje de tuberías, Detalle en planos. (ESP-01)(ESP-02)(ESP-03)	pza	4.00
-------	---	-----	------

P8.- En el concepto 4.4.4

¿Es trazo o pintado de rayas de la cancha?

2024. AÑO DEL BICENTENARIO DE LA FUNDACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
2024. AÑO DE FELIPE CARRILLO PUERTO. BENEMÉRITO DEL PROLETARIADO. REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR DEL MAYAB



¿Qué tipo de pintura se presupuesta?

R8.- Es trazado y pintado de líneas a base de pintura para tráfico marca Comex o similar

P9.- En el concepto 6.2.1

¿Qué tipo de arcilla es?

¿Es solo tendida o lleva algún tipo de compactación, nivelación, afine?

R9.- Arcilla roja común, sin ningún tratamiento mas que tendido y rastrillado

P10.- En los conceptos 5.1.1 y 5.1.2

¿El muro es a doble cara?

¿Cuál es la altura del pretil?

El acabado de basecoat es sobre el 100% de la superficie?

R10.- El muro es a doble cara en pretil, se encuentra a una altura de 3.5 m y si es basecoat es el 100% de la superficie

P11.- En el concepto 7.1.1

¿El trasplante a que distancia máxima es?

¿El trasplante es dentro del área del parque o es de otra área fuera del parque y a que distancia?

¿Los árboles a trasplantar de que altura máxima son y de que diámetro de tronco son?

¿La excavación promedio por árbol cual sería?

R11.- El trasplante tendrá una distancia máxima de 20 m, ya que se encuentra dentro del misma área del parque, la altura máxima de árbol es de 5 m y diámetro de 30 cms, con una excavación promedio de 60 x 60x 60 cms

P12.- En el concepto 7.1.1 dice:

7.1.2	Sembrado de arbol, incluye: excavación en el lugar de siembra y tratamiento mediante previo riego y aplicación de un saco de composta por arbol, relleno con material de banco limo arenoso, riego con pipa a diario por un periodo de 20 dias en el lugar de transplante, grúa, carga y traslado a lugar de transplante según indica proyecto, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. (ESP-01)(ESP-02)(ESP-03)	pza	26.00
-------	--	-----	-------

Debe decir:

2024. AÑO DEL BICENTENARIO DE LA FUNDACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
2024. AÑO DE FELIPE CARRILLO PUERTO. BENEMÉRITO DEL PROLETARIADO. REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR DEL MAYAB

BLVD. JORGE CASTILLO CABRERA NO. 1675. FRACC. LAS HUERTAS. C.P. 31557
TEL. (625) 581 9200 WWW.MUNICIPIOCUAUHTEMOC.GOB.MX




7.1.2	Plantado de arbol, incluye: excavación promedio de 60x60x60 cm y tratamiento mediante previo riego y aplicación de un saco de composta por arbol, relleno con material de banco limo arenoso, riego con pipa a diario por un periodo de 20 días (ESP-01)(ESP-02)(ESP-03)	pza	26.00
-------	--	-----	-------

Nota: Las dimensiones del árbol que se plantara será de 3m de altura y 5 cm de diámetro.

4.- En el cuarto y último punto del orden del día se agradece a las y los integrantes del comité, así como a los licitantes que participaron, su asistencia y se hace constar que los acuerdos tomados en la presente sesión tendrán plena validez legal Ing. Humberto Arvizu Loya, comenta a los presentes que la presentación y apertura de proposiciones se llevará cabo el día 27 de marzo del año en curso en punto de las 12:00 horas, en la sala del Colegio de Ingenieros Civiles y Arquitectos de Cuauhtémoc A.C., ubicado en Blvd. Jorge Castillo Cabrera N°1675, del Fraccionamiento las Huertas, Cd. Cuauhtémoc, Chih.

Declarando concluido el orden del día y cerrados los trabajos del Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Municipio de Cuauhtémoc, se da por terminada, siendo las 13:30 de la mañana del día 19 de marzo del dos mil veintitrés, firmado de conformidad quienes participaron en ella y quisieron hacerlo.

**POR EL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS DEL MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA**


Ing. Oscar Daniel Cota Kelly
Director de Obras Publicas Municipales


Ing. Humberto Arvizu Loya
Secretario Técnico

PARTICIPANTES:

Ing. Juan Manuel Rojo	
Construcciones y Diseños Masa S.A. de C.V.	
Ing. Alejandro Castillo Baray	

2024. AÑO DEL BICENTENARIO DE LA FUNDACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
2024. AÑO DE FELIPE CARRILLO PUERTO. BENEMÉRITO DEL PROLETARIADO. REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR DEL MAYAB