

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL-NACIONAL, CON NÚMERO INTERNO **MC-2417108-108** RELATIVA A LA REHABILITACION DE PARQUE EN CALLE 94ª Y C. CIPRES EN COL. LOS NOGALES EN CD. CUAUHTEMOC CHIHUAHUA, CON RECURSO MUNICIPAL.

EN LA CIUDAD DE CUAUHTÉMOC, CHIHUAHUA, SIENDO LAS 11:00 HORAS, DEL DÍA 02 DE DICIEMBRE DEL DOS MIL VEINTICUATRO, ENCONTRÁNDOSE REUNIDOS EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS EN LA AV. JORGE CASTILLO CABRERA, NÚMERO 1675 DEL FRACCIONAMIENTO LAS HUERTAS TERCERA ETAPA, DE ESTA CIUDAD DE CUAUHTÉMOC, ING. VICTOR HUGO DELGADO LOPEZ, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, EL ING. HUMBERTO ARVIZU LOYA, ENCARGADO DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO; CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL- NACIONAL **MC-2417108-108**, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 44 Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, BAJO EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA

- 1.-Bienvenida y apertura de la sesión
- 2.- Pase de lista
- 3.- Junta de aclaraciones del procedimiento de licitación pública presencial-nacional con número interno **MC-2417108-108**
 - 3.1.- Aclaraciones por parte de la convocante.
 - 3.2.- Aclaraciones por parte de los licitantes.
- 4.-Clausura de la sesión.

1.- Para desahogar el primer punto del orden del día, el Ing. Humberto Arvizu Loya da la bienvenida a las y los asistentes y declara la apertura de la sesión

2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado
Revolucionario y defensor del Mayab

Así mismo se hace del conocimiento de las y los presentes, que tal como se establece en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Chihuahua, *“cualquier modificación a la convocatoria o las bases de la licitación, incluyendo las que resulten de la junta de aclaraciones, formará parte de las mismas y deberá ser considerada por las personas licitantes en la elaboración de su proposición”*.

2.- Para desahogar el segundo punto del orden del día, Ing. Humberto Arvizu Loya, entonces, existiendo la presencia de los integrantes del Comité de Obras Públicas del Municipio de Cuauhtémoc, Chih., invitados y licitantes, se declara formalmente instalada la sesión, siendo válidos los acuerdos que en la misma se tomen.

3.- Siguiendo con el desarrollo de la sesión y dando cumplimiento al tercer punto del orden del día, Ing. Humberto Arvizu Loya, que de acuerdo a lo establecido en el artículo 45 Fracción IV según la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua, a lo que se establece lo siguiente:

-Aclaraciones por la Convocante.

En el concepto 2.3.13 dice:

2.3.13	Suministro e instalación de tubo pad de 1-1/4" (35) para circuitos derivados de alumbrado, conteniendo 4 conductores de aluminio calibre 4 AWG con aislamiento xlp (2F+2N), un conductor de aluminio calibre 4 AWG con aislamiento XLP (tf). (ESP-01)(ESP-02)(ESP-03)	m	697.00
--------	---	---	--------

Debe decir:

2.3.13	Suministro e instalación de tubo pad de 1-1/4" (35) para circuitos derivados de alumbrado, conteniendo 4 conductores de aluminio calibre 4 AWG con aislamiento xlp (2F+2N), un conductor de aluminio calibre 4 AWG con aislamiento XLP, incluye todo el cableado (tf). (ESP-01)(ESP-02)(ESP-03)	m	697.00
--------	---	---	--------

En el concepto 2.3.20 dice:

2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado
Revolucionario y defensor del Mayab



Gerardo Noriega U

2.3.20	Suministro e instalación de murete de concreto Fc 200 Kg/cm ² armado con 4 varillas No. 3 (3/8") y estribos No. 2 (1/4") @ 20cm, de 22x22 cm (mínimo) y 3.50 m de altura (empotrado 70 cm), con mufa metálica galvanizada para conduit tipo IMC de 35 (1 1/4), tubo conduit metálico galvanizado tipo IMC, 35 (1 1/4); cableado con cable de cobre, aislamiento THW-LS, tamaño 8.37 (8); base de medición de 4 terminales, 100 A, con quinta terminal; reducción de 35 (1 1/4) a 16 (1/2), conduit tipo PVC, 21 (3/4); alambre o cable de cobre, tamaño 8 AWG, color verde o desnudo; conector para varilla de tierra; varilla de tierra de 16 mm x 2.44 m de largo (mínimo); con soportería a base de canal unistrut 4x2 cm, fijado mediante taquetes al murete de concreto; bajante a piso con conduit tipo IMC 35 (1 1/4); con abrazadera metálica galvanizada tipo omega, para conduit IMC 35 (1 1/4). (ESP-01)(ESP-02)(ESP-03)	pza	1.00
--------	--	-----	------

Debe decir:

2.3.20	Suministro e instalación de murete a base de polin 14" cal 12, doble cacheteado tipo strut con una altura total de 4.00 m quedando 1.00 de empotramiento, anclado a muerto de concreto Fc 200 Kg/cm ² , con mufa metálica galvanizada para conduit tipo IMC de 35 (1 1/4), tubo conduit metálico galvanizado tipo IMC, 35 (1 1/4); cableado con cable de cobre, aislamiento THW-LS, tamaño 8.37 (8); base de medición de 4 terminales, 100 A, con quinta terminal; alojada en gabinete metálico con mirilla para toma de lectura a base de rejilla metálica altura de montaje de rejilla 1.80m, reducción de 35 (1 1/4) a 16 (1/2), conduit tipo PVC, 21 (3/4); alambre o cable de cobre, tamaño 8 AWG, color verde o desnudo; conector para varilla de tierra; varilla de tierra de 16 mm x 2.44 m de largo (mínimo); con soportería a base de canal unistrut 4x2 cm, fijado con tornillos al murete a base de polin; bajante a piso con conduit tipo IMC 35 (1 1/4); con abrazadera metálica galvanizada tipo omega, para conduit IMC 35 (1 1/4). (ESP-01)(ESP-02)(ESP-03)(Incluye excavación en un área de 50 cm x 50cm x 1.00m de profundidad)	pza	1.00
--------	---	-----	------

En el concepto 2.3.18 dice:

2.3.18	Suministro e Instalación de gabinete metálico de 40 x 40 x 20 cm, mod AEM44/200PM, marca Argos. Incluye soportería y fijación a poste mediante canal unistrut y varilla roscada de 1/2".	pza	1.00
--------	--	-----	------

Debe decir:

2.3.18	Suministro e Instalación de gabinete metálico de 60 x 60 x 20 cm, instalado a una altura de paño inferior de 2.40 mts, mod AEM44/200PM, marca Argos o similar de calidad superior. Incluye soportería y fijación a poste mediante canal unistrut y varilla roscada de 1/2".	pza	1.00
--------	---	-----	------

En el concepto 2.3.17 dice:

2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado
Revolucionario y defensor del Mayab



Gerardo Nevarez M.



2.3.17	Suministro y colocación de Interruptor Termomagnético de 2 x 15A, marca SIEMENS. (ESP-01)(ESP-02)(ESP-03)	pza	3.00
--------	---	-----	------

Debe decir:

2.3.17	Suministro y colocación de Interruptor Termomagnético de 2 x 15A, marca SIEMENS o similar o previa aprobación por el residente. Montado sobre riel tipo DIN (ESP-01)(ESP-02)(ESP-03)	pza	3.00
--------	--	-----	------

Se agrega el concepto 2.3.23:

2.3.22	Suministro y colocación de brazo metálico para poste metálico, tubular de acero negro al carbón, acabado galvanizado por inmersión en caliente de 1.20 mts de largo y diámetro de 2" marca Forlighting o similar. (ESP-01)(ESP-02)(ESP-03)	pza	26.00
--------	--	-----	-------

-No hay aclaraciones por parte de los Contratistas.

4.- En el cuarto y último punto del orden del día se agradece a las y los integrantes del comité, así como a los licitantes que participaron, su asistencia y se hace constar que los acuerdos tomados en la presente sesión tendrán plena validez legal Ing. Humberto Arvizu Loya, comenta a los presentes que la presentación y apertura de proposiciones se llevará cabo el día 09 de Diciembre del año en curso en punto de las 12:00 horas, en la sala de Juntas de la Dirección de Obras Públicas, ubicado en Blvd. Jorge Castillo Cabrera N°1675, del Fraccionamiento las Huertas, Cd. Cuauhtémoc, Chih.

Declarando concluido el orden del día y cerrados los trabajos del Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Municipio de Cuauhtémoc, se da por terminada, siendo las 10:15 de la mañana del día 02 de Diciembre del dos mil veinticuatro, firmado de conformidad quienes participaron en ella y quisieron hacerlo.

2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado
Revolucionario y defensor del Mayab



Genaro Navarro M


**POR EL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL
MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA**



Ing. Víctor Hugo Delgado López
Director de Obras Públicas Municipales





Ing. Humberto Arvizu Loya
Secretario Técnico



Arq. Gerardo Névarez Montoya
Área de Proyectos



Ing. Juan Carlos Núñez López
Área de Proyectos

PARTICIPANTES	NOMBRE Y FIRMA
ALEJANDRO CASTILLO BARAY	
DIPIASA S.A. DE C.V.	
OSMAR DANIEL SARMIENTO SANCHEZ	