



LICITACIÓN: MC-2217031-031

OBRA: CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS PAQ. 1 CD. CUAUHTEMOC CHIHUAHUA

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LUGAR Y FECHA: CD. CUAUHTÉMOC, CHIH. 10 DE JUNIO DE 2022

ACTA QUE SE FORMULA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA; SIENDO LAS 10:00 HORAS EN EL LUGAR Y FECHA CITADOS, PERTENECIENTES A LA JUNTA CONVOCADA POR EL MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC, CHIH., A TRAVÉS DE SU DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, EN RELACIÓN CON LA LICITACIÓN Y OBRAS CUYOS DATOS APARECEN EN EL CUADRO DE REFERENCIA, Y DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LAS BASES DE LICITACIÓN CONTENIDAS EN LAS INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE OBRAS PÚBLICAS EN EL EDIFICIO FERNANDO SUÁREZ COELLO.

PRESIDIENDO EL ACTO EL C. ARQ. MARCO ANTONIO DELGADO CORONA DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES; LIC. TAURINO CERECERES ISIMOTO, EN REPRESENTACION DEL DEPARTAMENTO JURIDICO DEL H AYUNTAMIENTO; ARQ. FELIPE DE JESUS PALOMINO DOMINGUEZ, EN REPRESENTACION DE LA SINDICO MUNICIPAL; ING. ELIAS CASTILLO RANGEL, JEFE DE OFICINA DE SUPERVISION, CON LA INTERVENCIÓN DEL, ING. HUMBERTO ARVIZU LOYA JEFE DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS, ARQ. JOSE PABLO BEZUNARTEA GRANADOS RESIDENTE DE OBRA, DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES CUYA ASISTENCIA SE ENLISTAN Y FIRMAN AL CALCE; CON OBJETO DE RECIBIR LAS PREGUNTAS QUE FORMULEN LOS LICITANTES, ASÍ COMO LAS RESPUESTAS QUE EMITE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES EN FORMA CLARA Y PRECISA Y, EN SU CASO, LOS DATOS RELEVANTES DE LA VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS, ENTREGANDO COPIA A LOS INTERESADOS PRESENTES Y PONIENDO LA MISMA A DISPOSICIÓN DE LOS AUSENTES EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES; SE PROCEDE A ESTE EVENTO.

ACLARACIONES PÓR PARTE DEL MUNICIPIO:

-EN EL CONCEPTO OC-12 DICE:

OC-12	Hechura de muro de contencion a base de block en dimensiones de 20.0x20.0x40.0cm, relleno en concreto F'c=150kg/cm2, asentado con mezcla cemento arena 1:4, armada con un refuerzo de acero a base de varilla verticales #4 @60.0cm ahogada previamente en cimentacion y varillas horizontales #3 @2.0 hiladas. Incluye: materiales, herramienta, mano de obra, concreto hecho en obra,y lo necesario para su correcta ejecucion.	m2	13.64
-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------

DEBE DECIR:

OC-12	Hechura de muro de contencion a base de block en dimensiones de 20.0x20.0x40.0cm, relleno en concreto F'c=150kg/cm2, asentado con mezcla cemento arena 1:4, armada con un refuerzo de acero a base de varilla verticales #4 @60.0cm ahogada previamente en cimentacion y varillas horizontales #3 @2.0 hiladas. Incluye: materiales, herramienta, mano de obra, concreto hecho en obra,y lo necesario para su correcta ejecucion.	m2	20.46
-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------



EN EL CONCEPTO PE-04 DICE:

PE-04	Relleno con material de base en capas no mayores de 20.0 cm. de espesor, humedecidas y compactadas al 95% de la prueba proctor, medido compacto. Incluye: suministro de material, acarreos, desperdicios, cargo directo por el costo de los materiales y mano de obra que intervengan y demás cargos derivados del uso de herramienta y equipo.	m3	33.68
-------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------

DEBE DECIR:

PE-04	Relleno con material de base en capas no mayores de 20.0 cm. de espesor, humedecidas y compactadas al 95% de la prueba proctor, medido compacto. Incluye: suministro de material, acarreos, desperdicios, cargo directo por el costo de los materiales y mano de obra que intervengan y demás cargos derivados del uso de herramienta y equipo.	m3	50.46
-------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------

-EN EL CONCEPTO AC-03 DICE:

AC-03	Suministro y colocación de puerta laminada lisa y prepintado en color blanco calibre 26. Clasica a 6 paneles. Relleno de poliuretano y bastidores de madera de 0.90 X 2.10m con una variación en sus medidas de 5.00 cms, Incluye: chapa con llave, instalación, marco para puerta de perfil de 3" blanco con 3 bisagras. Medida: 90 x 213 cm, cargo directo por el costo de los materiales que intervengan y demás cargos derivados del uso de herramienta y equipo.	pza	10.00
-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-------

DEBE DECIR:

AC-03	Suministro y colocación de puerta laminada lisa y prepintado en color blanco calibre 26. Clasica. Relleno de poliuretano y bastidores de madera de 0.90 X 2.10m con una variación en sus medidas de 5.00 cms, Incluye: chapa con llave, instalación, marco para puerta de perfil de 3" blanco con 3 bisagras. Medida: 90 x 213 cm, cargo directo por el costo de los materiales que intervengan y demás cargos derivados del uso de herramienta y equipo.	pza	10.00
-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-------

-EN EL CONCEPTO OC-09 DICE:

OC-09	Suministro y colocación de estructura de polineria 4X2 cal. 14, sujeta a muros por medio de anclaje de cuña en medida 5/8 x 4 1/2 según planos de estructura de techumbre. Incluye: arandelas, todos los materiales, mano de obra, herramientas, desperdicios, andamios, así como lo necesario para su correcta ejecución.	kg	86.00
-------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------

DEBE DECIR:

OC-09	Suministro y colocación de estructura de polineria 4X2 cal. 14, Fijada muro por medio de taquete y tornillo de 1/2" a cada 30 cm de separación al centro del polin. Incluye: arandelas, todos los materiales, mano de obra, herramientas, desperdicios, andamios, así como lo necesario para su correcta ejecución.	kg	86.00
-------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------



-SE AGREGA EL CONEPTO PE-09:

PE-09	<p>Instalación de Toma y Descarga domiciliarias. La descarga domiciliaria con tubería de P.V.C. sanitaria de 6" de diámetro, silleta de pvc o slan de concreto según se requiera. Incluye; excavación en material "C", rezague, traspaleos, afine, retiro del material producto de excavación, encofrado con arena 15 cm abajo de tubo y 15 cm arriba del tubo, relleno producto de banco (base) compactado al 95% proctor, instalación hasta 0.5 m después de la guarnición ó registro existente según sea el caso, así como prueba hidrostática, material y mano de obra necesaria. JMAS debe recibir la instalación y emitir documento a la contratista para que proceda su pago. La toma domiciliaria, con tubería de P.A.D. RD-9 (poliducto de alta densidad) de 1/2" de diámetro marca strupack o similar, válvula de inserción de 1/2" y abrazadera del material y diámetro que requiera la línea general, válvula de banqueta incluye; materiales, mano de obra, instalación hasta 0.5 m de la espalda de la guarnición ó hasta medidor según sea el caso. JMAS debe recibir la instalación y emitir documento a la contratista para que proceda su pago. NOTA: La cantidad de instalaciones reales la autorizará supervisión y no JMAS. que proceda su pago. NOTA: La cantidad de instalaciones reales la autorizará supervisión y no JMAS. En caso de reposición se cambiará todo lo de cobre y galvanizado con flexible de plomo así como lo que no cumpla con profundidad.</p>	pza	1.00
-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	------

- NO HAY ACLARACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA.

PRESIDIERON E INTERVINIERON LA JUNTA DE ACLARACIONES:


Arq. Marco Antonio Delgado Corona
Director de Obras Públicas Municipales



Ing. Humberto Arvizu Loya
Jefe de Planeación y Seguimiento


Arq. Felipe de Jesús Palomino Domínguez
En Representación de la Síndico
municipal Vocal


Lic. Edgar Taurino Cereceres Isimoto
Asesor Representante del Departamento
Jurídico del H. Ayuntamiento


Arq. Jose Pablo Bezunartea Granados
Residente de Obra.


Ing. Elías Castillo Rangel
Jefe de Oficina de Supervision

PARTICIPANTES	NOMBRE Y FIRMA
CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS MASA S.A. DE C.V.	
ING. FRANCISCO JAVIER TINOCO ANTILLON	

ACTA FORMULADA CON FUNDAMENTO EN LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS APLICABLES FIRMANDO PARA SU CONSTANCIA QUIENES EN ELLA INTERVINIERON A LOS 10 DIAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS.