

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL- NACIONAL, CON NÚMERO INTERNO MC-2217046-046 RELATIVA AL CONSTRUCCION DE AREA INFANTIL, CANCHA DE VOLEIBOL DE PLAYA, PALAPAS, VESTIBULOS DE ACCESO Y ANDADORES DE CONCRETO, ARCILLA Y ASFALTO EN POLIDEPORTIVO PARQUE ECOLOGICO CD. CUAUHEMOC CHIHUAHUA, A TRAVÉS DEL RECURSO FODESEM Y FISM.

EN LA CIUDAD DE CUAUHTÉMOC, CHIHUAHUA, SIENDO LAS 12:00 HORAS, DEL DÍA 28 DE JUNIO DEL DOS MIL VEINTIDOS, ENCONTRÁNDOSE REUNIDOS EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, EN LA AV. JORGE CASTILLO CABRERA, NUMERO 1675 DEL FRACCIONAMIENTO LAS HUERTAS TERCERA ETAPA, DE ESTA CIUDAD DE CUAUHTÉMOC, EL ING. CARLOS EMILIO ISSA EN SUPLENCIA DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS CON FUNDAMENTO AL ART. 64 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE MUNICIPIO DE CUAUHEMOC; ING. HUMBERTO ARIVIZU LOYA, JEFE DE PLANEACION Y SEGUIMIENTO; ING ELIAS CASTILLO RANGEL, RESIDENTE DE OBRA; ARQ. RAUL GOMEZ ORTEGA, AREA DE PROYECTOS; MTRA. LOURDES MENDOZA RODRIGUEZ, REGIDORA PRESIDENTE DE LA COMISION DE HACIENDA; C. SAYRA NATALIA CEPEDA CHAVEZ, REGIDORA PRESIDENTA DE LA COMISION DE OBRAS PUBLICAS; EDGAR TAURINO CERECERES ISIMOTO, ASESOR REPRESENTANTE DEL DEPARTAMENTO JURIDICO DEL H. AYUNTAMIENTO; ARQ. FELIPE DE JESÚS PALOMINO DOMÍNGUEZ, EN REPRESENTACION DE LA SINDICO MUNICIPAL; LIC. HECTOR UBALDO RODRIGUEZ LOYA, INVITADO ESPECIAL POR PARTE DE LOS LICITANTES: ALEJANDRO CASTILLO BARAY, ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES PARRA S.A. DE C.V., JIDASA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., Y ING. ANTONIO LERMA RENOVA: CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL- NACIONAL MC-2217046-046, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 44 Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, BAJO EL SIGUIENTE:

2022, AÑO DEL CENTENARIO DE LA LLEGADA DE LA COMUNIDAD MENONITA A CHIHUAHUA

ORDEN DEL DÍA

- 1.-BIENVENIDA Y APERTURA DE LA SESIÓN
- 2.- PASE DE LISTA
- 3.- JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL-NACIONAL CON NÚMERO INTERNO MC-2217046-046
 - 3.1.- ACLARACIONES POR PARTE DE LA CONVOCANTE.
 - 3.2.- ACLARACIONES POR PARTE DE LOS LICITANTES.
- 4.-CLAUSURA DE LA SESIÓN.

1.- PARA DESAHOGAR EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, EL ING. CARLOS EMILIO ISSA EN SUPLENCIA DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS CON FUNDAMENTO AL ART. 64 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC DA LA BIENVENIDA A LAS Y LOS ASISTENTES Y DECLARA LA APERTURA DE LA SESIÓN.

ASÍ MISMO SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LAS Y LOS PRESENTES, QUE TAL COMO SE ESTABLECE EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, "CUALQUIER MODIFICACIÓN A LA CONVOCATORIA O LAS BASES DE LA LICITACIÓN, INCLUYENDO LAS QUE RESULTEN DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, FORMARÁ PARTE DE LAS MISMAS Y DEBERÁ SER CONSIDERADA POR LAS PERSONAS LICITANTES EN LA ELABORACIÓN DE SU PROPOSICIÓN".

2.- PARA DESAHOGAR EL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, ING. CARLOS EMILIO ISSA EN SUPLENCIA DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS CON FUNDAMENTO AL ART. 64 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC, ENTONCES, EXISTIENDO LA PRESENCIA DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC, CHIH., INVITADOS Y LICITANTES, SE DECLARA FORMALMENTE INSTALADA LA SESIÓN, SIENDO VÁLIDOS LOS ACUERDOS QUE EN LA MISMA SE TOMEN.



3.- SIGUIENDO CON EL DESARROLLO DE LA SESIÓN Y DANDO CUMPLIMIENTO AL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, ING. CARLOS EMILIO ISSA EN SUPLENCIA DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS CON FUDAMENTO AL ART. 64 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE MUNICIPIO DE CUAUHEMOC QUE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 45 FRACCIÓN IV SEGÚN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, A LO QUE SE ESTABLECE LO SIGUIENTE:

3.1.- ACLARACIONES POR PARTE DE LA CONVOCANTE.

NO HAY ACLARACIONES POR PARTE DE LA CONVOCANTE

3.2.- ACLARACIONES POR PARTE DE LOS LICITANTES.

SE RECIBIÓ POR PARTE DEL ING. ANTONIO LERMA REOVA, LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

PREGUNTA 1:

SE SOLICITA PLANOS Y DETALLES:

Pregunta: ¿Los planos y detalles faltantes de la construcción de andador de arcilla, ciclo pista y puentes corresponden a los mismos de la licitación del Polideportivo del paquete 2?

RESPUESTA 1: PUEDEN PASAR POR LOS PLANOS AL AREA DE PLANEACION Y SEGUIMIENTO A PARTIR DE LAS 2:00 HRS.

PREGUNTA 2:

EN EL CONCEPTO TEN03.-IMPREGNACIÓN EN TERRACERÍAS CON EMULSIÓN ASFÁLTICA. DE LA PARTIDA TENDIDOS AC DE LA CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR DE ARCILLA, CICLOPISTA Y PUENTES:

Pregunta: ¿Hay alguna dosificación en específico?

RESPUESTA 2:

EL EN EL CONCEPTO TEN-03 DICE;

TEN03	Impregnación en terracerías con emulsión asfáltica	m2	1,932.36
-------	--	----	----------

DEBE DE DECIR:

TEN03	Impregnación en terracerías con emulsión asfáltica RR2K a razon de 1.2 litro/m2	m2	1,932.36
-------	---	----	----------

PREGUNTA 3:

EN EL CONCEPTO DE CONTROL DE CALIDAD... ASI COMO EL DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO HIDRÁULICO:

Pregunta: ¿Se eliminan estos conceptos ya que son suministrados por la contratante?

RESPUESTA 3:

SE ELIMINAN LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

SYCAND-01	Control de calidad, incluye; verificación de grados de compactación en terracerías terminadas, muestreos de cilindros y vigas de concretos y revenimientos de acuerdo a las normas vigentes de la S.C.T., ASTM y NMX (visita)	m2	2,561.16
SYCAND-2	Suministro de concreto premezclado hidráulico MR= 42.5 Kg/Cm ² , Incluye; agregado 3/4", fibras cortas de polipropileno, materiales, dosificación y transporte de acuerdo a la zona "A" definida en la licitación pública de adquisiciones 2021	m3	73.11

SYCAND-1	Control de calidad, incluye; verificación de grados de compactación en terracerías terminadas, muestreos de cilindros y vigas de concretos y revenimientos de acuerdo a las normas vigentes de la S.C.T., ASTM y NMX (visita)	m2	337.21
SYCAND-2	Suministro de concreto premezclado hidráulico MR= 42.5 Kg/Cm ² , Incluye; agregado 3/4", fibras cortas de polipropileno, materiales, dosificación y transporte de acuerdo a la zona "A" definida en la licitación pública de adquisiciones 2021	m3	44.26

SYCCAN-1-	Control de calidad, incluye; verificación de grados de compactación en terracerías terminadas, muestreos de cilindros y vigas de concretos y revenimientos de acuerdo a las normas vigentes de la S.C.T., ASTM y NMX (visita)	visita	10.00
SYCCAN-2-	Suministro de concreto premezclado hidráulico MR= 42.5 Kg/Cm ² , Incluye; agregado 3/4", fibras cortas de polipropileno, materiales, dosificació y transporte de acuerdo a la zona "A" definida en la licitación pública de adquisiciones 2021	m3	28.22

SYC-01	Suministro de concreto premezclado hidráulico MR= 42.5 kg/cm ² , Incluye; agregado 3/4", fibras cortas de polipropileno, materiales, dosificación y transporte de acuerdo a la zona "A" definida en la licitación pública de adquisiciones 2021	m3	195.23
SYC-02	Control de calidad (a cargo del municipio), incluye; verificación de grados de compactación en terracerías terminadas, muestreos de cilindros y vigas de concretos y revenimientos de acuerdo a las normas vigentes de la S.C.T., ASTM y NMX.	visita	20.00

[Handwritten signatures and notes in blue ink, including a large scribble and the number '69']

SYCCAN-1.-	Control de calidad, incluye; verificación de grados de compactación en terracerías terminadas, muestreos de cilindros y vigas de concretos y revenimientos de acuerdo a las normas vigentes de la S.C.T., ASTM y NMX (visita)	visita	3
SYCAND-1	Control de calidad, incluye; verificación de grados de compactación en terracerías terminadas, muestreos de cilindros y vigas de concretos y revenimientos de acuerdo a las normas vigentes de la S.C.T., ASTM y NMX (visita)	m2	977.27
SYCAND-2	Suministro de concreto premezclado hidráulico MR= 42.5 Kg/Cm ² , Incluye; agregado 3/4", fibras cortas de polipropileno, materiales, dosificación y transporte de acuerdo a la zona "A" definida en la licitación pública de adquisiciones 2021	m3	11.50

PREGUNTA 4:

EN LOS CONCEPTOS **TEN01** CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN DE 20.0 CM. X 30.0 CM... ASI COMO EL **TEN02** CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN DE 15.0 CM. X 30.0 CM DE LA PARTIDA DE TENDIDOS AC DE LA CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR DE ARCILLA, CICLOPISTA Y PUENTES:

Pregunta: ¿Incluye el concreto M.R. 40 o lo suministra el municipio ya que no concuerdan los volúmenes?

RESPUESTA 4:

EN EL CONCEPTO DICE:

TEN01	Construcción de cordón de concreto M.R-40 de 20.0cm. X 30.0cm. Incluye: cimbrado, curado de concreto con curacreto base solvente, juntas a cada 3.0 m., de descimbrado, materiales, mano de obra y demás cargos derivados del uso de herramienta y equipo.	ML	853.72
-------	--	----	--------

DEBE DECIR:

TEN01	Construcción de cordón de concreto F' C= 200 KG/CM de 20.0cm. X 30.0cm. Incluye: cimbrado, curado de concreto con curacreto base solvente, juntas a cada 3.0 m., de descimbrado, materiales, mano de obra y demás cargos derivados del uso de	ML	853.72
-------	---	----	--------

PREGUNTA 5:

EN EL CONCEPTO **TEND05** SUMINISTRO DE ARCILLA EN UN ESPESOR DE 5.0 CMS DE LA PARTIDA DE TENDIDOS AC DE LA CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR DE ARCILLA, CICLOPISTA Y PUENTES:

Pregunta: ¿Podrán especificar técnicamente que tipo de arcilla y propiedades o facilitar algún proveedor de referencia?

RESPUESTA 5: SE LE INSTRUYE AL LICITANTE COTIZAR UN PRECIO UNITARIO DE 65.33 ANTES DE IVA.

ed

Handwritten signatures and notes:
Sub
U-P- = \$ 16
Handwritten signature
Handwritten signature
Handwritten signature
Handwritten signature

PREGUNTA 6:

EN EL CONCEPTO **TEND07** SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUÍN DE 10 X 20 CMS..... DE LA PARTIDA DE TENDIDOS AC DE LA CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR DE ARCILLA, CICLOPISTA Y PUENTES:

Pregunta: Se solicita se especifique en el concepto el espesor de 6.0 cm.

RESPUESTA 6:

EN EL CONCEPTO TEND-07 DICE:

TEN07	Suministro y colocación de Adoquín DE 10 X 20 CMS COLOR TERRA en accesos y cruces de peatones, Incluye todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	82.53
-------	--	----	-------

DEBE DECIR:

TEN07	Suministro y colocación de Adoquín DE 10 X 20 CMS COLOR TERRA en accesos y cruces de peatones con un espesor de 6cm, Incluye todo lo necesario para su correcta ejecución	M2	82.53
-------	---	----	-------

PREGUNTA 7:

EN EL CONCEPTO **OC04** ZAPATA CORRIDA... DE LA PARTIDA OBRA CIVIL DEL PUENTE INTERIOR DE LA CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR DE ARCILLA, CICLOPISTA Y PUENTES:

Pregunta: se solicita que se especifique Zapata aislada Z-1 correspondiente a los planos y aclarar el espesor ya que en concepto dice que de 30.0 cms. pero en detalle del plano parece 25.0 más 5.0 cms. de plantilla.

RESPUESTA 7: SE ANEXA DETALLE ACLARATORIO Y EL CONCEPTO ORIGINAL DEL CATALOGO PERMANECE IGUAL

PREGUNTA 7:

EN EL CONCEPTO **OC002** ZAPATA CORRIDA... DE LA PARTIDA OBRA CIVIL DEL PUENTE SOBRE CANAL PLUVIAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR DE ARCILLA, CICLOPISTA Y PUENTES:

Pregunta: se solicita que se especifique Zapata PC-CIM correspondiente a los planos y aclarar el espesor ya que en concepto dice que de 30.0 cms. pero en detalle del plano parece 25.0 más 5.0 cms. de plantilla.

RESPUESTA: SE ANEXA DETALLE ACLARATORIO Y EL CONCEPTO ORIGINAL DEL CATALOGO PERMANECE IGUAL

PREGUNTA 8:

EN EL CONCEPTO OCC06 DENTELLON DE CONCRETO DE 20 X 10 CMS... DE LA PARTIDA OBRA CIVIL DEL PUENTE SOBRE CANAL PLUVIAL:

Pregunta: ¿La unidad es correcta o es metro?

RESPUESTA:

EN EL CONCEPTO OCC-06 DICE:

OCC06	Dentellón de concreto de 20 x10 cms en banquetta (ver detalle en plano) , colado con un concreto F'c MR 42.5 kg/cm2 (concreto suministrado por municipio), con fibra corta de polipropileno, incluye: acarreo, desperdicio, material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	11.10
-------	---	----	-------

DEBE DECIR:

OCC06	Dentellón de concreto de 20 x10 cms en banquetta (ver detalle en plano) , colado con un concreto F'c MR 42.5 kg/cm2 (concreto suministrado por municipio), con fibra corta de polipropileno, incluye: acarreo, desperdicio, material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	11.10
-------	---	----	-------

PREGUNTA 9:

EN EL CONCEPTO JUEIN-7.-SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAUCHO GRANULADO DE LA PARTIDA DE JUEGOS INFANTILES... :

Pregunta: ¿La marca es de referencia (similar)? ¿Favor de pasar la ficha técnica, así como el tiempo de garantía requerida de este concepto?

RESPUESTA:

EN EL CONCEPTO DICE:

JUEIN-7.-	Suministro y colocacion de caucho granulado (ruber granulado) mca jumbo, colado en sitio, en area de juegos infantiles de un espesor de 2.5 cm aproximadamente, de acuerdo a lo especificado en planos (ver dimensiones y detalles en planos), en colores (A) Azul chispa, (B) Terracota, (C) vere chispa, (E) kaki, incluye: acarreo, desperdicios, material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento.	m2	197.58
-----------	--	----	--------

DEBE DECIR:

JUEIN-7.-	Suministro y colocacion de caucho granulado (ruber granulado) mca jumbo o en caracteriscas similares, colado en sitio, en area de juegos infantiles de un espesor de 2.5 cm aproximadamente, de acuerdo a lo especificado en planos (ver dimensiones y detalles en planos), en colores (A) Azul chispa, (B) Terracota, (C) vere chispa, (E) kaki, incluye: acarreo, desperdicios, material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento.	m2	197.58
-----------	---	----	--------

PREGUNTA 10:

GAVIÓN DEL ACCESO:

Pregunta: Solicitamos los planos constructivos y detalles de este concepto.

RESPUESTA: PUEDEN PASAR POR LOS PLANOS AL AREA DE PLANEACION Y SEGUIMIENTO A PARTIR DE LAS 2:00 HRS

PREGUNTA 11:

EN EL CONCEPTO PT-02 CORTE DE TERRENO NATURAL... DE LA PARTIDA PISTA DE PUM TRAK:

Pregunta: ¿La unidad des concepto es m2 o m3?

RESPUESTA:

EN EL CONCEPTO PT-02 DICE:

PT-02	Corte de terreno natural acamelloneado para su retiro a donde indique supervicion a una distancia no mayor de 50 mts, Incluye: afinacion en taludes y superficies, herrameinta, equipo, mano de obra, limpieza, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.	m2	26.80
-------	--	----	-------

DEBE DECIR:

PT-02	Corte de terreno natural acamelloneado para su retiro a donde indique supervicion a una distancia no mayor de 50 mts, Incluye: afinacion en taludes y superficies, herrameinta, equipo, mano de obra, limpieza, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.	m3	26.80
-------	--	----	-------

4.- EN EL CUARTO Y ULTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA SE AGRADECE A LAS Y LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ, ASÍ COMO A LOS LICITANTES QUE PARTICIPARON, SU ASISTENCIA Y SE HACE CONSTAR QUE LOS ACUERDOS TOMADOS EN LA PRESENTE SESIÓN TENDRÁN PLENA VALIDEZ LEGAL. ING. CARLOS EMILIO ISSA EN SUPLENCIA DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS CON FUDAMENTO AL ART. 64 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC, COMENTA A LOS PRESENTES QUE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES SE LLEVARÁ CABO EL DÍA 06 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO EN PUNTO DE LAS 12:00 HORAS, EN EL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES Y ARQUITECTOS, UBICADO EN BLVD. JORGE CASTILLO CABRERA N°1695, DEL FRACCIONAMIENTO LAS HUERTAS, CD. CUAUHTEMOC, CHIH.,


[Handwritten signatures and initials in blue ink]


DECLARANDO CONCLUIDO EL ORDEN DEL DÍA Y CERRADOS LOS TRABAJOS DEL COMITÉ DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC SE DA POR TERMINADA, SIENDO LAS 12:45 DE LA MAÑANA DEL DIA 28 DE JUNIO DEL DOS MIL VEINTIDOS, FIRMADO DE CONFORMIDAD QUIENES PARTICIPARON EN ELLA Y QUISIERON HACERLO.


POR EL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL MUNICICPIO DE CUAUHEMOC CHIHUAHUA


ING. CARLOS EMILIO ISSA SAENZ


EN SUPLENCIA DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS CON FUNDAMENTO EN EL ART. 64 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL MUNICIPIO DE CUAUHEMOC CHIHUAHUA



Lic. Edgar Taurino Cereceres Isimoto
Asesor Representante del Departamento de Jurídico del H. Ayuntamiento



Arq. Felipe de Jesús Palomino Domínguez
En Representación de la Síndico municipal Vocal


Mtra. Lourdes Mendoza Rodríguez
Regidora Presidente de la Comisión de Hacienda


C. Sayra Natalia Cepeda Chavez
Regidora Presidente de la Comisión de Obras Publicas


Ing. Humberto Arvizu Loya
Secretario Técnico


Ing. Elías Castillo Rangel
Residente de Obras


Lic. Héctor Ubaldo Rodríguez Loya
Invitado Especial



Arq. Raúl Gómez Ortega
Área de Proyectos




LICITANTES:



ING. ALEJANDRO CASTILLO BARAY



ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES PARRA, S.A.
DE C.V.



JIDASA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



ING. ANTONIO LERMA RENOVA